

Lp.	Podstawa	Opisy	j.m.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1_1	KNR 2-31 0813-01 Uproszczona	Rozebranie krawężników betonowych	m	0,0	0,00	0,00
1_2	KNR 2-31 0814-02 Uproszczona	Rozebranie oporników	m	0,0	0,00	0,00
1	KNR 2-31 0814-02 Uproszczona	Rozebranie obrzeży betonowych	m	365,8	0,00	0,00
2_1	KNR 2-31 0813-04 Uproszczona	Rozebranie palisady betonowej	m	0,0	0,00	0,00
2_2	KNR 2-31 0817-02 Uproszczona	Rozebranie otwartych korytek betonowych	m	0,0	0,00	0,00
2	KNR 4-01 0349-02 Uproszczona	Rozebranie murków z cegły pod ławki	m3	5,60	0,00	0,00
3	KNR 2-31 0803-03 Uproszczona	Rozebranie nawierzchni bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3' cm	m2	450,6	0,00	0,00
4	KNR 2-31 0803-04 Uproszczona	Rozebranie nawierzchni bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1' cm do 5 cm	m2	450,6	0,00	0,00
5_1	KNR 2-31 0511-03 (1) Uproszczona	Nawierzchnie z kostki betonowej R = 0,500 M = 0,000 S = 0,000	m2	0,0	0,00	0,00
5	KNR 2-25 0407-03 Uproszczona	Rozbiórka nawierzchni z płyt ażurowych Yomb R = 0,500 M = 0,000 S = 0,000	m2	178,1	0,00	0,00
6	KNR 2-31 0815-06 Uproszczona	Rozebranie chodników z płyt betonowych (odzysk 70 %).	m2	146,1	0,00	0,00
7_1	KNR 2-31 0801-03 Uproszczona	Rozebranie nawierzchni betonowej mechanicznie, grubość 12' cm	m2	0,0	0,00	0,00
7_2	KNR 2-31 0801-04 Uproszczona	Rozebranie nawierzchni betonowej mechanicznie, potrącenie za każdy dalszy 1' cm grubości do 10 cm (krotność = 2)	m2	0,0	0,00	0,00
7	Kalkulacja własna Uproszczona	Demontaż ławek	szt	21,0	0,00	0,00
8	KNR 4-02 0234-01 Uproszczona	Demontaż wpustów ściekowych	szt	2,0	0,00	0,00
9	KNR 4-01 0108-11 Uproszczona	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1' km	m3	55,73	0,00	0,00
10	KNR 4-01 0108-12 Uproszczona	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1' km do 10 km (krotność = 9)	m3	55,73	0,00	0,00
11	Uproszczona	Opłata za przyjęcie gruzu na składowisku	m3	55,730	0,00	0,00
12	KNR 2-01 0121-02 Uproszczona	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie utwardzone	ha	0,11	0,00	0,00
13	KNR 2-01 0206-04 (1) Uproszczona	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1' km, koparka 0,60' m3, grunt kategorii III, samochód do 5' t	m3	429,6	0,00	0,00
14	KNR 2-01 0214-04 (1) Uproszczona	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5' km odległości transportu, ponad 1' km do 10 km samochodami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5' t (krotność = 18)	m3	429,6	0,00	0,00
15	Uproszczona	Opłata za przyjęcie ziemi na składowisku	m3	429,6	0,00	0,00
16	KNR 2-31 0103-04 Uproszczona	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	1 077,4	0,00	0,00
17	Kalkulacja własna Uproszczona	Badanie nośności gruntu płytą VSS	pkt	2,0	0,00	0,00
18	KNR 2-31 0114-01 Uproszczona	Podbudowy z kruszyw naturalnych, pospółka 0/63 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20' cm	m2	610,7	0,00	0,00
19	KNR 2-31 0114-03 Uproszczona	Podbudowy z kruszyw naturalnych , pospółka 0/31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8' cm	m2	610,7	0,00	0,00
20	KNR 2-31 0114-04 Uproszczona	Podbudowy z kruszyw naturalnych, pospółka 0/31,5 mm, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości do 20 cm (krotność = 12)	m2	610,7	0,00	0,00
21	KNR 2-31 0511-03 (1) Uproszczona	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8' cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	m2	600,8	0,00	0,00
22_1	KNR 2-31 0114-03 Uproszczona	Podbudowy z kruszyw naturalnych , pospółka 0/31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8' cm	m2	0,0	0,00	0,00
22_2	KNR 2-31 0114-04 Uproszczona	Podbudowy z kruszyw naturalnych, pospółka 0/31,5 mm, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości do 10 cm (krotność = 2)	m2	0,0	0,00	0,00
22_3	KNR 2-31 0511-01 (1) Uproszczona	Nawierzchnia z kostki typu Romalit grub.5,5 cm na podsypce piaskowej	m2	0,0	0,00	0,00
22	KNR 2-31 0114-03 Uproszczona	Podbudowy z kruszyw naturalnych , pospółka 0/31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8' cm	m2	466,7	0,00	0,00
23	KNR 2-31 0114-04 Uproszczona	Podbudowy z kruszyw naturalnych, pospółka 0/31,5 mm, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości do 15 cm (krotność = 7)	m2	466,7	0,00	0,00
24	KNR 2-31 0511-02 (1) Uproszczona	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6' cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara bezfazowa	m2	465,0	0,00	0,00
25_1	KNR 2-31 0114-03 Uproszczona	Podbudowy z kruszyw naturalnych , pospółka 0/31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8' cm	m2	0,0	0,00	0,00
25_2	KNR 2-31 0114-04 Uproszczona	Podbudowy z kruszyw naturalnych, pospółka 0/31,5 mm, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości do 15 cm (krotność = 7)	m2	0,0	0,00	0,00
25_3	KNR 2-31 0511-02 (1) Uproszczona	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6' cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara bezfazowa	m2	0,0	0,00	0,00
25_4	KNR 2-31 0114-03 Uproszczona	Podbudowy z kruszyw naturalnych , pospółka 0/31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8' cm	m2	0,0	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opisy	j.m.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
25_5	KNR 2-31 0114-04 Uproszczona	Podbudowy z kruszyw naturalnych, pospółka 0/31,5 mm, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości do 15 cm (krotność = 7)	m2	0,0	0,00	0,00
25_6	KNR 2-31 0502-04 Uproszczona	Chodniki z płyt betonowych, grub.6' cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- płyty chodnikowe z odzysku	m2	0,0	0,00	0,00
25	KNR 2-31 0402-04 Uproszczona	Wykonanie ław betonowych z oporem, beton C12/15	m3	33,8	0,00	0,00
26_1	KNR 2-31 0403-03 Uproszczona	Krawężniki betonowe, wystające 15x30' cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	0,0	0,00	0,00
26	KNR 2-31 0403-05 Uproszczona	Oporniki betonowe, 12x25' cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	207,0	0,00	0,00
27	KNR 2-31 0407-05 Uproszczona	Obrzeża betonowe, 30x8' cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	423,1	0,00	0,00
28_1	KNR 2-31 0403-04 Uproszczona	Analogia. Zabudowa palisady betonowej 11x40 cm R = 1,100 M = 1,000 S = 1,000	m	0,0	0,00	0,00
28	KNR 2-31 0606-03 Uproszczona	Dostawa i osadzenie korytek betonowych otwartych 55x50x15 cm	m	21,0	0,00	0,00
29	KNR 9-26 0109-01 Uproszczona	Odwodnienia liniowe z polimerbetonu V200 niskie	m	14,0	0,00	0,00
30	KNR 2-21 0111-02 Uproszczona	Wycinka drzew R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	5,0	0,00	0,00
31	KNR 2-21 0302-07 (1) Uproszczona	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dolów całkowiłą, średnica i głębokość dolów 1/0,7, ziemia urodzajna (humus) R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	5,0	0,00	0,00
32	KNR 2-21 0701-03 Uproszczona	Pielęgnowanie drzew liściastych form naturalnych R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	5,0	0,00	0,00
33	KNR 2-01 0510-01 Uproszczona	Humusowanie i obsianie trawą, przy grubości warstwy humusu 5' cm	m2	777,0	0,00	0,00
34	KNR 2-01 0510-02 Uproszczona	Dodatek za każde następne 5' cm warstwy humusu do 10 cm przy humusowaniu terenu	m2	777,0	0,00	0,00
35	KNR 2-31 1406-02 Uproszczona	Regulacja wpustów ulicznych	szt	6,0	0,00	0,00
36	KNR 2-31 1406-01 Uproszczona	Analogia. Regulacja pokryw studni i malowanie pokryw	szt	5,0	0,00	0,00
37	KNR 2-31 1406-03 Uproszczona	Przesunięcie wpustu	szt	1,0	0,00	0,00
38	KNR-W 2-18 0108-05 Uproszczona	Ułożenie rury kanalizacyjnej D200	m	8,0	0,00	0,00
39	KNR 4-01 0208-02 Uproszczona	Przebicie otworów w studni	szt	3,0	0,00	0,00
40	Kalkulacja własna Uproszczona	Demontaż i ponowny montaż lamp oświetleniowych wraz z podłączeniem	szt	7,0	0,00	0,00
41_1	Uproszczona	Dostawa i montaż nowych ławek	szt	0,0	0,00	0,00
41_2	KNR 2-31 0702-02 Uproszczona	Dostawa i osadzenie koszy na odpadki	szt	0,0	0,00	0,00
41_3	KNR 2-02 0921-01 Uproszczona	Wykonanie okładziny cokołu płytkami klinkierowymi	m2	0	0,00	0,00